**SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto**


**Nuove Opere**

| Codice | Tipologia | I | II | III | Priorità | Strategicità | Costo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL-B-NUO-001 | Briglia | 1 | 1 | 2 | 4 | Bassa | € 220.000,00 |
| PAL-B-NUO-002 | Ingegneria naturalistica | 3 | 2 | 2 | 7 | Alta | € 540.000,00 |
| PAL-B-NUO-003 | Ingegneria naturalistica | 1 | 1 | 1 | 3 | Bassa | € 140.000,00 |
| PAL-C-NUO-004 | Scogliera | 3 | 3 | 3 | 9 | Alta | € 96.500,00 |
| PAL-C-NUO-005 | Scogliera | 3 | 3 | 3 | 9 | Alta | ~~€ 260.000,00~~ |
| *Note:* | *Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario* | | | | | | |

**Ripristini**

| Codice | Tipologia | I | II | III | Priorità | Strategicità | Costo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL-B-RIP-008 | Soglia | 1 | 1 | 1 | 3 | Bassa | € 36.000,00 |
| PAL-C-RIP-032 | Selciato | 2 | 2 | 3 | 7 | Alta | € 50.000,00 |
| PAL-C-RIP-035 | Briglia | 2 | 2 | 3 | 7 | Alta | ~~€ 64.500,00~~ |
| *Note:* | *Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario* | | | | | | |
| PAL-C-RIP-043 | Briglia | 1 | 1 | 2 | 4 | Media | € 40.000,00 |

| TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE PALOBBIA | € 1.122.500,00 |
|---|---|




SCALA 1:2.000

N

**Legenda**

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi ed Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

**LEGENDA ETICHETTE**

**PAL... = Identificativo Bacino**

**B = Opera su bacino**
**C = Opera su conoide**

**NUO = Nuova Opera**
**RIP = Ripristino Opera Esistente**
**MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia**
**STU = Studi ed Approfondimenti tecnici**

**I : = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni**
- **3** = *Distruzione totale*
- **2** = *Danni consistenti*
- **1** = *Danni lievi*

**II : = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni**
- **3** = *Alto*
- **2** = *Medio*
- **1** = *Basso*

**III : = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento**
- **3** = *Strade principale viaria o principale – Ferrovia*
- **2** = *Strade secondarie o locali*
- **1** = *Assenza di infrastrutture viarie*

**PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III**
- *9÷8 = Alta*
- *5÷7 = Media*
- *3÷4 = Bassa*


REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA


# III°
# STUDIO IDROGEOLOGICO
## A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

*ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007*

***Settembre 2014***

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)* | II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)* | **III° LOTTO** ***(dati aggiornati al giugno 2015)***

| TAVOLA | NOME TORRENTE | N° BACINO | ID BACINO |
|---|---|---|---|
| 05 | TORRENTE PALOBBIA | 56 | PAL |

| ANALISI DEI DATI | STATO DI FATTO | STATO DI PROGETTO |
|---|---|---|
| SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI | PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI | PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI |
| INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI | | A B |
| CARTA DELLA PERICOLOSITA' | | |
| AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO | SCHEDE OPERE ESISTENTI | SCHEDE DEGLI INTERVENTI |
| CARTA DEL RISCHIO | | |


**PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:**
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
*Direttore Ufficio Forestale e Bonifica Montana*

**RESPONSABILE TECNICO:**
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

**GRUPPO DI LAVORO:**
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO S.r.l.
GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

**UFFICI SEDE OPERATIVA:** *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
**SEDE LEGALE:** *Via Manifattura, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
**TEL:** *035/4340031* **FAX:** *035/4340031* **e-mail:** *luca@cogeo.info*