
SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto							
Nuove Opere							
Codice	*Tipologia*	*I*	*II*	*III*	*Priorità*	*Strategicità*	*Costo €*
CAV-B-NUO-001	Op. ing. naturalistica	2	2	2	6	Alta	€ 80.000,00
CAV-B-NUO-002	Gabbioni/Op. ing. nat	1	3	2	6	Media	€ 50.000,00
Ripristini							
Codice	*Tipologia*	*I*	*II*	*III*	*Priorità*	*Strategicità*	*Costo €*
CAV-C-RIP-007 a 010	Controbrigile/svaso sfalcio	1	2	2	5	Media	€ 140.000,00
CAV-C-RIP-013	Briglia	1	2	1	4	Bassa	€ 130.000,00
CAV-C-RIP-014	Ponte e briglia	3	3	2	8	Alta	~~€ 235.000,00~~
Note:	*Opera completamente realizzata nessun importo residuo necessario.*						
CAV-C-RIP-022	Controbriglia e selciatone	1	2	1	4	Media	€ 45.000,00
CAV-B-RIP-024	Controbriglia/scogliera/svaso	2	2	1	5	Alta	€ 50.000,00
Manutenzioni							
Codice	*Tipologia*	*I*	*II*	*III*	*Priorità*	*Strategicità*	*Costo €*
CAV-C-MAN-001	Pulizia e sfalcio/sist. Soglia	1	1	1	3	Bassa	~~€ 30.000,00~~
Note:	*Opera completamente realizzata (v. C.d.S CMVC n.43/11 del 06.07.2011) nessun importo residuo necessario.*						-
CAV-B-MAN-002	Taglio e rimozione vegetaz.	1	1	1	3	Alta	€ 30.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VALLE CAVENA							**€ 525.000,00**



SCALA 1:4.000

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi ed Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

CAV... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I : = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
- 3 = Distruzione totale
- 2 = Danni ripristinabili
- 1 = Danni lievi
II : = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
- 3 = Alta
- 2 = Media
- 1 = Basso
III : = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
- 3 = Unica rete viaria o principale - Ferrovia
- 2 = Strade secondarie o locali
- 1 = Assenza di infrastrutture varie

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
- 8-9 = Alta
- 5-7 = Media
- 3-4 = Bassa

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)*

II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)*

III° LOTTO ***(dati aggiornati al giugno 2015)***

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	VALLE CAVENA	68	CAV

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		A
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO		
CARTA DEL RISCHIO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO s.r.l. GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICIO SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Mandheure, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340011* **FAX:** *035/4340011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

