REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO	II° LOTTO	III° LOTTO
(dati aggiornati al settembre 2009)	*(dati aggiornati al maggio 2011)*	*(dati aggiornati al giugno 2015)*

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	VALLE CAPRECOTTE	73	CAP

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI
CARTA DEL RISCHIO		

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO s.r.l.
GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Manifattura, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340011* **FAX:** *035/4340011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto							
Manutenzioni							
Codice	***Tipologia***	***I***	***II***	***III***	***Priorità***	***Strategicità***	***Costo €***
CAP-C-MAN-001 a 005	Svaso-Sfalcio	*1*	*1*	*1*	3	Bassa	**€ 140.000,00**
TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VALLE CAPRECOTTE							**€ 140.000,00**

Interventi di progetto

Bacino idrico	Corso d'acqua	Comune	Data progetto	Tipologia	Codice
Valle Caprecotte	**Valle Caprecotte**	**Esine**	**09.10.2014**	**Svaso/Sfalcio**	**CAP-C-MAN-001 a 005**



-

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	• Si prevede lo svaso del materiale incoerente accumulatosi col tempo sullo strato superficiale del fondo alveo e in prossimità delle opere esistenti, quali principalmente tombinamenti, per ripristinarne la funzionalità, per uno sviluppo longitudinale pari a circa 750,00 m. • Si prevede inoltre il taglio di tutta la vegetazione arborea e arbustiva cresciuta in alveo e a ridosso delle sponde.
MATERIALI	-
PRIORITÀ	Bassa
SPESA PREVISTA	**€ 140.000,00** vedi quadro economico allegato

FOTO





Fig 1: Vista dell'alveo da svasare e sfalciare nel tratto di monte



Fig 2: Vista dell'alveo da svasare e sfalciare nel tratto di monte

<table>
<tr><td rowspan="2">FOTO</td><td>
Fig 3: Vista dell’alveo da svasare e sfalciare nel tratto intermedio</td><td>
Fig 4: Vista dell’alveo da svasare e sfalciare nel tratto intermedio</td></tr>
<tr><td>
Fig 5: Vista dell’alveo da svasare e sfalciare nel tratto di valle</td><td>
Fig 6: Vista dell’alveo da svasare e sfalciare nel tratto di valle</td></tr>
</table>

Computo metrico estimativo

CAP-C-MAN-001 a 005								
Descrizione	***Unità di misura***	***N. parti***	***Lungh.***	***Largh.***	***H***	***Quantità***	***Prezzo***	***Importo***
Svaso e pulizia dell'alveo e delle sponde per una profondità media di m 1,00, con riprofilatura delle stesse, compreso il taglio di vegetazione prevalentemente arbustiva e d'alto fusto a ridosso dell'opera e nell'asta torrentizia	mq		750,00	10,00		7.500,00	€ 12,00	€ 90.000,00
Spese di allestimento del cantiere	a corpo							€ 5.000,00
							TOTALE	**€ 95.000,00**

Quadro economico

Lavori	€ 95.000,00
Oneri della sicurezza	€ 3.705,00
Totale lavori	**€ 98.705,00**
Iva al 22%	€ 21.715,10
Spese tecniche	€ 16.400,00
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 136.820,10**
Arrotondamento	**€ 140.000,00**