
SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

Nuove Opere

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
ART-B-NUO-001	Ingegneria naturalistica	1	1	1	3	Bassa	€ 405.000,00
ART-B-NUO-002	Sist. Dissesti / Riprof. Alveo	3	3	2	8	Alta	~~€ 1.119.000,00~~ -
Note:	*Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario*						
ART-C-NUO-003	Scogliere / Soglie / Svaso	2	3	2	7	Alta	€ 1.120.000,00

Ripristini

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
ART-B-RIP-041 a 083	Briglie / Scogliere / Svaso	2	2	2	6	Alta	~~€ 840.000,00~~
Note:	*Opere solo in parte realizzate. Importo residuo necessario al completamento delle opere*						€ 550.000,00
ART-C-RIP-023 a 032	Briglie / Svaso e gradata	1	2	2	5	Media	€ 532.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE RE DI ARTOGNE							**€ 2.607.000,00**



SCALA 1:5.000

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi ed Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

ART... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I : = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
- 3 = Distruzione totale
- 2 = Danni consistenti
- 1 = Danni lievi

II : = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
- 3 = Alto
- 2 = Medio
- 1 = Basso

III : = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
- 3 = Infrastrutture viarie o principale – Ferrovia
- 2 = Strade secondarie o locali
- 1 = Assenza di infrastrutture viarie

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
- 8–9 = Alta
- 5–7 = Media
- 3–4 = Bassa

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)* | II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)* | **III° LOTTO** ***(dati aggiornati al giugno 2015)***

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	**TORRENTE RE DI ARTOGNE**	**78**	**ART**

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		A
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO		
CARTA DEL RISCHIO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Forestè e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO s.r.l. GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Manfattura, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340031* **FAX:** *035/4340031* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

ART-C-NUO-003
I : 2
II : 3
III: 2

Priorità: 7
Strategicità: Alta

ART-C-RIP-023 a 032
I : 1
II : 2
III: 2

Priorità: 5
Strategicità: Media

ART-B-RIP-041 a 083
I : 2
II : 2
III: 2

Priorità: 6
Strategicità: Alta

ART-B-NUO-002
I : 3
II : 3
III: 2

Priorità: 8
Strategicità: Alta

ART-B-NUO-001
I : 1
II : 1
III: 1

Priorità: 3
Strategicità: Bassa