SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

Ripristini

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
TRP-C-RIP-004	Sistemazione salciato	1	1	1	1	Bassa	€ 115.000,00
TRP-B-RIP-020	Sistemazione briglia/Sfalcio-Svaso	1	1	1	3	Media	€ 140.000,00
TRP-B-RIP-028	Sistemazione briglie/Svaso-Sfalcio	2	2	2	6	Alta	€ 510.000,00


Manutenzioni

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
TRP-B-MAN-010 a 018	Sfalcio-Svaso	1	1	1	3	Media	€ 80.000,00

Studi e Approfondimenti tecnici

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
TRP-B-STU-001	Studio idrogeologico dei fenomeni carsici	1	1	1	1	Alta	€ 90.000,00

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE TROBIOLO DI PISOGNE	€ 935.000,00



SCALA
1: 1.500

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi e Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

TRP... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I : = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
- 3 = Distruzione totale
- 2 = Danni consistenti
- 1 = Danni lievi
II : = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
- 3 = Alto
- 2 = Medio
- 1 = Basso
III : = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
- 3 = Unica rete viaria principale - Ferrovia
- 2 = Viabilità secondaria o locale
- 1 = Assenza di infrastrutture viarie

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
- 8–9 = Alta
- 5–7 = Media
- 3–4 = Bassa

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)*

II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)*

III° LOTTO *(dati aggiornati al gli3y9 2019)*

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	T. TROBIOLO DI PISOGNE	83	TRP

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		A B
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI
CARTA DEL RISCHIO		

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Forestè e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO s.r.l.
GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICIO SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Mandissuro, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T.(BS)*
TEL: *035/4340011* **FAX:** *035/4340011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

